

EZ / 263 / 152 / 1469 / 2013

Łódź, dn. 25.10.2013r.
Nr sprawy: 152/ZP/13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwi przeciwpożarowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę oraz odpowiedzi zamieszcza na swojej stronie internetowej.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości polegającej na prawdopodobnie omyłkowym wpisaniu w zestawienie robót do wykonania zadania – pkt 5 zestawienia: „wykonanie i montaż okien alu o odporności ogniowej EI60 w kolorze białym o wym. 75x175 (cm) lufiki w oknach EI60 mają zostać wyposażone w zamykacz z poziomym parapetem”, natomiast w specyfikacji technicznej - zakres robót objętych specyfikacją: A. Budynek główny, 7 piętro, w opisie okien jest zapis: „okna p.poż. o odporności ogniowej EI60 – stałe (nieotwierane). Według naszej wiedzy okna p.poż. EI60 mogą być wykonane tylko jako stałe (nieotwierane – fix).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w poz. 5 przedmiaru robót, przy oknach p.poż wykonanych jako „fix’y” nie występują elementy otwieralne. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ. Zmiana w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Jaki rodzaj nawiewników należy zastosować w oknach PCV, higrosterowalne czy ręczne?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z właściwym Rozporządzeniem Ministra okna winny być wyposażone w nawiewniki. W oknach niniejszej specyfikacji prosimy o zastosowanie nawiewników sterowanych ciśnieniowo – ręcznych.

Pytanie nr 3

Proszę o informację: do wyceny przyjąć moskitiery z ramką aluminiową czy na „rzep”?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć moskitiery w ramach z możliwością demontażu w celu umycia i dezynfekcji.

Pytanie nr 4

Proszę o informację: jaka jest wysokość otworu ścianki przeszkłonej?

Odpowiedź: Ścianka z drzwiami w profilach aluminiowych, w kolorze białym o wysokości 215 cm, okno od wysokości 100 cm.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
Dział Zamówień Publicznych
Tel. (042) 689 59 10
Tel. (042) 689 59 11
Fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 5

Proszę o informację: ścianka przeszklona ma być z pcv czy aluminium?

Odpowiedź: Ścianka z drzwiami w profilach aluminiowych, w kolorze białym o wysokości 215 cm, okno od wysokości 100 cm.

II. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji zapisów SIWZ:

Załącznik nr 4 – *Przedmiar robót*

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

POZOSTAŁE
dr. n. med. ...
dr. n. med. ...

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ST. INSPEKTOR

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

mgr Agnieszka Wawer



Zestawienie robót do wykonania zadania:

wymiana stolarki okiennej i drzwi przeciwpożarowych w obiektach

W.Sz.Spec. im. M.Kopernika w Łodzi

przedmiar robót

budynek główny - 7 piętro

| | | | |
|-----|--|------|-----|
| 1. | demontaż istniejących okien i filarków (łączników) międzyokiennych, | m2 | 182 |
| 2. | demontaż konstrukcji stalowych stanowiących ramy istniejących okien | m2 | 182 |
| 3. | wykonanie i montaż okien pcv w kolorze białym o wym. 75*175 (cm) Okna z lufcikiem na zakrętki. Klamka na kluczyk. | szt. | 53 |
| 4. | wykonanie i montaż okien pcv w kolorze białym o wym. 75*175 (cm) Lufciki wyposażone w zamykacz z poziomu parapetu. Klamka na kluczyk. | szt. | 24 |
| 5. | wykonanie i montaż okien alu o odporności ogniowej EI-60 w kolorze białym o wym. 75*175 (cm) | szt. | 10 |
| 6. | wykonanie i montaż łączników pcv (paneli - od zewnątrz w kolorze niebieskim) o wym. 45*175 (cm) | szt. | 79 |
| 7. | wykonanie i montaż łączników pcv (paneli - od zewnątrz w kolorze niebieskim) o wym. 45*175 (cm) . Panele o odporności ogniowej. | szt. | 6 |
| 8. | wykonanie i montaż łączników pcv (paneli - od zewnątrz w kolorze niebieskim) o wym. 90*175 (cm)' (panele o odporności ogniowej. | szt. | 2 |
| 9. | montaż mosziter w oknach | szt. | 23 |
| 10. | montaż roletek przeciwsłonecznych | szt. | 87 |
| 11. | uszczelnienie styków istniejących parapetów zewnętrznych z oknami | mb | 108 |
| 12. | drzwi p.poż. 170*210 (cm)- wejściowe na oddział i dzielące oddział na strefy pożarowe EI-60 przeszklone w górnej części szer. 1 skrzydła min. 110 cm | szt. | 2 |
| 13. | drzwi p-poż. pełne 120*210 (cm) EI-60 | szt. | 1 |
| 14. | ścianka przeszklona z drzwiami (do punktu przygotowania leków) - szer.skrzydła drzwiowego 100 (cm) kolor biały | kpl. | 1 |
| 15. | drzwi dwuskrzydłowe do szachtu elektrycznego 150*200 (cm) - kolor biały | szt. | 1 |
| 16. | drzwi przesuwne z możliwością zamykania na klucz 120*200 (cm) | kpl. | 3 |

Oddział chorób rorostowych

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 17. | wykonanie i wymiana drzwi balkonowych z oknem 145*125+110*215 (cm) klamka na kluczyk | szt. | 2 |
| 18. | wykonanie i wymiana okien (uchylne) w łazienkach - dwuskrzydłowe 178*55 (m) | szt. | 1 |
| 19. | wykonanie i wymiana okien (uchylne) w łazienkach - dwuskrzydłowe 178*55 (m) z poszerzonym słupkiem wewnętrznym ościeżnicy | szt. | 1 |
| 20. | okno dwuskrzydłowe z naswietlem 178*168 (cm) | szt. | 2 |

Ośrodek Rehabilitacji kardiologicznej

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 21. | Wymiana drzwi 100*210 (cm) wymiar w świetle ościeży. Przeszklone w górnej części | szt. | 1 |
|-----|--|------|---|

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 22. | wywóz materiałów pochodzących z rozbiórek we wszystkich obiektach - utylizacja | kpl. | 1 |
|-----|---|------|---|