
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : obiekty Szpitala
ADRES INWESTYCJI : Łódź
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
ADRES INWESTORA : 93-513 Łódź, Pabianicka 62

: Bogumił Cyrankowski
DATA OPRACOWANIA : 01-04-2014

: zł

Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania
01-04-2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
naprawy i konserwacje pokryć dachowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi				
1	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych Kit trwale plastyczny <budynek główny> <apтека> <przych rehabilitacji> <portiernia, trafo Sanocka> <magazyn odpadów> <tlenownia> <przeszczepy> <dawny DPS> <przychodnia hematologii> <pawilon opieki paliatywnej> <portiernia Ciołkowskiego> <łącznik hematologia - onkologia> <onkologia "nowa"> <przychodnia onkologiczna ZDO> <przychodnia onkologiczna Paderewskiego> <stara onkologia> <pawilon mammografii> <rotunda> <kobalt> <tunel "kuchnia" ~ onkologia> <wymyennikownia> <magazyn oc> <dawna kuchnia> <pawilon frontowy> <kardiologia> <pawilon środkowy> <szatnia centralna> <sor> <"zwierzętarnia"> <budynek agregatu> <obiekty Korczak> <obiekty Popioły> <obiekty Mińska> <razem szacunkowa ilość> 1000	m		
		m	1000	
			RAZEM	1000
2	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym <budynek główny> <apтека> <przych rehabilitacji> <portiernia, trafo Sanocka> <magazyn odpadów> <tlenownia> <przeszczepy> <dawny DPS> <przychodnia hematologii> <pawilon opieki paliatywnej> <portiernia Ciołkowskiego> <łącznik hematologia - onkologia> <onkologia "nowa"> <przychodnia onkologiczna ZDO> <przychodnia onkologiczna Paderewskiego> <stara onkologia> <pawilon mammografii> <rotunda> <kobalt> <tunel "kuchnia" ~ onkologia> <wymyennikownia> <magazyn oc> <dawna kuchnia> <pawilon frontowy> <kardiologia> <pawilon środkowy> <szatnia centralna> <sor> <"zwierzętarnia"> <budynek agregatu> <obiekty Korczak> <obiekty Popioły> <obiekty Mińska> <razem szacunkowa ilość> 3000	otw.		
		otw.	3000	
			RAZEM	3000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	szt.		
	50	szt.	50	
			RAZEM	50
4	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia <apteka> <przych rehabilitacji> <portiernia, trafo Sanocka> <magazyn odpadów> <tlenownia> <przeszczepy> <dawny DPS> <przychodnia hematologii> <pawilon opieki paliatywnej> <portiernia Ciołkowskiego> <łącznik hematologia - onkologia> <onkologia "nowa"> <przychodnia onkologiczna ZDO> <przychodnia onkologiczna Paderewskiego> <stara onkologia> <pawilon mammografii> <rotunda> <kobalt> <tunel "kuchnia" ~ onkologia> <wymyennikownia> <magazyn oc> <dawna kuchnia> <pawilon frontowy> <kardiologia> <pawilon śródkiwy> <szatnia centralna> <sor> <"zwierzętarń"> <budynek agregatu> <obiekty Korczak> <obiekty Popioły> <obiekty Mińska> <razem szacunkowa ilość> 3500	m ²		
		m ²	3500	
			RAZEM	3500
5	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	szt.		
	100	szt.	100	
			RAZEM	100
6	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
	2000	m ²	2000	
			RAZEM	2000
7	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 6 mm w ścianie lub stropie	szt.		
	3000	szt.	3000	
			RAZEM	3000
8	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
	600	m ²	600	
			RAZEM	600
9	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
	Krotność = 5			
	600	m ²	600	
			RAZEM	600
10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m ²		
	900	m ²	900	
			RAZEM	900
11	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
	200	m	200	
			RAZEM	200
12	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
	10	szt.	10	
			RAZEM	10
13	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
	40	m	40	
			RAZEM	40
14	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m ²		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	100	m ²	100	
			RAZEM	100
15	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
	250	m ²	250	
			RAZEM	250
16	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
	200	m	200	
			RAZEM	200
17	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m		
	100	m	100	
			RAZEM	100
18	Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych nie-bla- chą - z blachy ocynkowanej	szt.		
	120	szt.	120	
			RAZEM	120
19	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
	30	szt.	30	
			RAZEM	30
20	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt.		
	20	szt.	20	
			RAZEM	20
21	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
	60	m ²	60	
			RAZEM	60
22	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad da- chem płaskim	m ²		
	70	m ²	70	
			RAZEM	70
23	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m ³		
	25	m ³	25	
			RAZEM	25
24	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
	180	m	180	
			RAZEM	180